

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Budowa wiaty rowerowej - Broszkowice		
1	Element	NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ		
1	KNR 231/402/4	Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(10,0+5,5*2+6,5+12*2)*0,2*0,25		2,575000
		RAZEM:	m3	2,58
2	KNR 231/407/1	Obrzeża betonowe, 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(10,0+5,5*2+6,5+12*2)		51,500000
		RAZEM:	m	51,50
3	KNR 231/101/7	Koryta wykonywane pod nawierzchnię drogową gł. 30 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		10,0*5,5+8,0*3,0		79,000000
		RAZEM:	m2	79,00
4	KNR 231/105/1	Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		10,0*5,5+8,0*3,0		79,000000
		RAZEM:	m2	79,00
5	KNR 231/114/1	Podbudowy z kruszyw, łamanych 5-31,5 mm grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		10,0*5,5+8,0*3,0		79,000000
		RAZEM:	m2	79,00
6	KNNR 6/502/4 (1)	Kostka brukowa betonowa		
		Wyliczenie ilości robót:		
		10,0*5,5+8,0*3,0		79,000000
		RAZEM:	m2	79,00
7	KNR 201/239/4 (1)	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi wraz z wywozem ziemi		
		Wyliczenie ilości robót:		
		79,0*0,20		15,800000
		RAZEM:	m3	15,80
8	KNR 201/505/2	Rozplantowanie ziemi z wykopów	m2	110,00
9	KNR 201/510/1	Wykonanie trawników - siew wraz z nawożeniem	m2	110,00
2	Element	OGRODZENIE		
10	KNKRB 1/101/2 (1)	Wycinka drzew - świerk obwód pnia 0,6-0,9 m	szt	2,00
11	KNKRB 6/808/4	Demontaż istniejącego ogrodzenia wraz z podmurówką	m	26,00
12	KNNR 2/1602/1 (1)	Wykonanie ogrodzenia wraz z pomurówką, elementy systemowe, panelowe - wys. 150 cm, kolor antracyt,	m	35,00
13	KNR 202/1808/1	Montaż furtki systemowej, szer. 1 m	kpl	1,00
3	Element	MAŁA ARCHITEKTURA		
14	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż : Ławka parkowa	kpL	6,00
15	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - stolików parkowych	kpL	3,00
16	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - kosz na śmieci	kpL	2,00
17	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż : Wiata rowerowa o konstrukcji drewnianej	kpL	1,00
18	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż : stojak na rowery	kpL	6,00
19	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - tablica z mapą format 120x80	kpL	1,00
20	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - tablica informacyjna 120x80	kpL	1,00
21	Kalkulacja indywidualna	Samoobsługowa stacja naprawcza	kpL	1,00
22	Kalkulacja indywidualna	Nasadzenia zielni - krzewy	szt	10,00
4	Element	Inne		
23	Kalkulacja własna	Geodezja powykonawcza	kpl	1,00